PROYECTO INTERMODULAR

Presupuesto

de la instalación de la red

Abdeldjallil Sendid Hantal

ÍNDICE

Oficinas Administrativas 2
Sala Técnica 4
Recepción 7
Zona de visitas y catas 8

Oficinas Administrativas

- **Rosetas dobles para cada toma**

- **Calculo:**

  Total de tomas Oficinas Administrativas: 7
  Usamos rosetas dobles (2 tomas por roseta)
  Número de rosetas necesarias: 4

- LANBERG Cat6 **(Precio unitario: 8 €)** → precio aproximado: **4 × 8 € = 32 €**

- **Cables UTP Cat6 (suficiente distancia a sala técnica)**

- **Cálculo:**

  Distancia total sin holgura: 7 tomas × 10 m = 70 m
  Añadiendo un 15 % de holgura: 70 × 1,15 ≈ 80 m

- Cable UTP Cat6 **(305 m, bobina)** → precio aproximado: **110 €**

- **Canaletas para pasar el cableado ordenadamente**

- **Cálculo:**
  Distancia aproximada a cubrir:
  10 m (oficinas administrativas)

- TEHALIT Canaleta salva cable 18x75 gris **(Precio unitario 16,99 € / 2 m):**
  5 tramos para el recorrido de la oficina administrativa → precio aproximado: **5 × 16,99 € ≈ 85 €**

- **Etiquetas y numeración de tomas**

- **Cálculo:**
  Número de tomas a etiquetar: 7

- Pack etiquetas adhesivas **(Precio: 2.55 €)** → precio aproximado: **3 €**

Precio final Oficinas Administrativas:

Rosetas dobles = **32 €**

Cables UTP = **110 €**

Canaletas = **85 €**

Etiquetas adhesivas = **3 €**

TOTAL → 230 €

Sala Técnica

- **Rack estándar de 19" con capacidad mínima de 12U**

- **Utilidad:**
  Se instala un rack para alojar todos los equipos de red de la sala técnica y mantenerlos organizados.

- Rack estándar 19" 12U → precio aproximado: **135 €**

- **Patch panel RJ45 (24 puertos o según necesidad)**

- **Utilidad:**
  Se utiliza un patch panel para terminar todos los cables de red de manera ordenada y permitir conexiones rápidas.

- Patch panel 24 puertos Cat6 → precio aproximado: **32 €**

- **Switch Gigabit (24 puertos, gestionable si es posible)**

- **Utilidad:**
  Se conecta a todos los dispositivos cableados de la oficina, permitiendo velocidad Gigabit y gestión si es posible.

- Switch 24 puertos Gigabit → precio aproximado: **125 €**

- **Router de acceso a Internet**

- **Utilidad:**
  Se instala un router para proporcionar conexión a Internet a toda la red cableada.

- Router de acceso a Internet → precio aproximado: **50 €**

- **Servidor para servicios internos**

- **Utilidad:**
  Se utiliza un servidor para almacenar archivos, realizar copias de seguridad y ofrecer servicios internos a la oficina.

- Servidor → precio aproximado: **350 €**

- **SAI (UPS) para protección eléctrica (al menos 800 VA)**

- **Utilidad:**
  Protege los equipos de red frente a cortes o fluctuaciones de energía, evitando pérdidas de información y daños en los equipos.

- SAI / UPS 800 VA → precio aproximado: **65 €**

- **Cables patch RJ45 para conectar el patch panel al switch**

- **Utilidad:**
  Se conectan todos los puertos del patch panel al switch mediante cables patch, asegurando conectividad total en la sala técnica.

- Cables patch RJ45 (10 unidades) → precio aproximado: **20 €**

Precio final Sala Técnica

Rack estándar 19" 12U = 135 €

Patch panel 24 puertos = 32 €

Switch 24 puertos = 125 €

Router = 50 €

Servidor = 350 €

SAI / UPS = 65 €

Cables patch RJ45 = 20 €

TOTAL → 777 €

Recepción

- **Equipo administrativo**

- **Utilidad:**
  Se instala un equipo en la recepción para gestionar citas y reservas, conectado a la red cableada de la oficina.
- **Cálculo:**
  1 toma de red RJ45 conectada al switch de la sala técnica mediante cable UTP Cat6 (ya incluido en la bobina general), con roseta doble para organización. Canaleta usada para mantener el cableado ordenado.

- **Precio aproximado:**
  Roseta doble → **8 €**
  Canaleta → **25 €**

Precio final Recepción

Roseta doble = **8 €**

Canaleta = **25 €**

TOTAL → 33 €

Zona de visitas y catas

Zona de visitas y catas – Punto de acceso Wi-Fi

- **Utilidad:**
  Proporciona acceso a Internet a los visitantes de la sala, sin necesidad de conexiones cableadas adicionales.

- **Cálculo:**
  Se instala un punto de acceso Wi-Fi conectado al switch de la sala técnica mediante un cable UTP Cat6 (ya incluido en la bobina general), colocado de forma que cubra la zona de manera óptima.

- **Precio aproximado:**

  Punto de acceso Wi-Fi → **80 €**

Precio final Zona de visitas y catas

Punto de acceso Wi-Fi = 80 €

TOTAL → 80 €

Precio total de la infraestructura de la red

Precio total de la infraestructura de la red

- Oficinas Administrativas → **230 €**
- Sala Técnica → **777 €**
- Recepción → **33 €**
- Zona de visitas y catas → **80 €**

TOTAL GENERAL ➔

230 + 777 + 33 + 80 = 1.120 €